

PLANILHA ORÇAMENTARIA - BDI 20,68%
PAVIMENTAÇÃO DO 1º TRECHO SERRA DO PESSEGUIERO

SÃO JOÃO DA MATA - MINAS GERAIS

SUB-ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO SUBITEM COM BDI	PREÇO DO SERVIÇO COM BDI
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	1,00	R\$ 11.501,83	R\$ 13.880,41	R\$ 13.880,41	R\$ 13.880,41
2. SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	SINAPI - MAR/26	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 365,55	R\$ 441,15	R\$ 1.985,18	R\$ 2.423,94
2.2	SETOP - JAN/26	ED-16358	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	UN	1,00	R\$ 363,57	R\$ 438,76	R\$ 438,76	
3. LOCAÇÕES									
3.1	SETOP - JAN/26	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	2,00	R\$ 858,60	R\$ 1.036,16	R\$ 2.072,32	R\$ 4.606,60
3.2	SETOP - JAN/26	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UIMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	2,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.267,14	R\$ 2.534,28	
4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
4.1	SETOP - JAN/26	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	1,00	R\$ 1.702,32	R\$ 2.054,36	R\$ 2.054,36	R\$ 2.054,36
5. LOCAÇÃO DE PAVIMENTO									
5.1	COMPOSIÇÃO	COMP-002	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO	M	220,00	R\$ 18,77	R\$ 22,65	R\$ 4.983,00	R\$ 4.983,00
6. VIGAS DE CONTENÇÃO									
6.1	SINAPI - MAR/26	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,88	R\$ 98,41	R\$ 118,76	R\$ 342,03	R\$ 3.974,69
6.2	SINAPI - MAR/26	105944	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	M3	2,88	R\$ 912,89	R\$ 1.101,68	R\$ 3.172,84	
6.3	SINAPI - MAR/26	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,52	R\$ 8,59	R\$ 10,37	R\$ 409,82	

7. PAVIMENTAÇÃO										
7.1	SINAPI - MAR/26	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1124,06	R\$ 4,08	R\$	4,92	R\$	5.530,38
7.2	SINAPI - MAR/26	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1124,06	R\$ 93,17	R\$	112,44	R\$	126.389,31
7.3	SINAPI - MAR/26	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1686,00	R\$ 2,60	R\$	3,14	R\$	5.294,04
7.4	SINAPI - MAR/26	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	736,26	R\$ 0,98	R\$	1,18	R\$	868,79
8. DRENAGEM PLUVIAL										
8.1	SINAPI - MAR/26	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	432,01	R\$ 48,88	R\$	58,99	R\$	25.484,27
8.2	SINAPI - MAR/26	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	433,72	R\$ 70,15	R\$	84,66	R\$	36.718,74
8.3	SINAPI - MAR/26	102992	CANALETAS MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	18,00	R\$ 141,23	R\$	170,44	R\$	3.067,92
9. SINALIZAÇÃO VERTICAL										
9.1	SICRO - JAN/26	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	R\$ 280,57	R\$	338,59	R\$	677,18
9.2	SICRO - JAN/26	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	R\$ 280,53	R\$	338,54	R\$	1.354,16
9.3	SICRO - JAN/26	5213863	Supporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	6,00	R\$ 517,06	R\$	623,99	R\$	3.743,94
10. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
10.1	SINAPI - MAR/26	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRÍCOLA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	636,20	R\$ 7,30	R\$	8,81	R\$	5.604,92
										R\$ 138.082,52
										R\$ 65.270,93
										R\$ 5.775,28
										R\$ 5.604,92
										R\$ 204.344,39
										R\$ 246.606,65

SÃO JOÃO DA MATA - MG

Local

TERÇA-FEIRA, ABRIL 28, 2026

Data

Documento assinado digitalmente

gov.br

MATHEUS VIEIRA NEGRÃO

Data: 29/04/2026 09:53:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS VIEIRA NEGRÃO

Crea: CREA 404.360MG

ART: MG 20264883213