

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA MATA MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE AMPLIAÇÃO
CEMITÉRIO MUNICIPAL

ABRIL/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.935.206/0001-06
E-MAIL: gabinete@saojoaodamata.mg.gov.br
Telefone: (35)3455-1122

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI 21,58%	TOTAL SEM BDI	TOTAL + BDI 21,58%	
1. INSTALAÇÃO DE OBRA										
1.1	SETOP - 44562	ED-16660	-	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,25	R\$ 204,75	R\$ 248,94	R\$ 460,69	R\$ 560,10
1.2	SETOP - 44562	ED-16350	-	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	4,00	R\$ 633,18	R\$ 769,82	R\$ 2.532,72	R\$ 3.079,28
1.3	SETOP - 44562	ED-16358	-	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	un	1,00	R\$ 304,34	R\$ 370,02	R\$ 304,34	R\$ 370,02
1.4	SETOP - 44562	ED-50137	IIO-CON-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	un	1,00	R\$ 690,20	R\$ 839,15	R\$ 690,20	R\$ 839,15
1.5	SETOP - 44562	ED-50163	IIO-TAP-026	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	m	90,00	R\$ 14,97	R\$ 18,20	R\$ 1.347,30	R\$ 1.638,05
TOTAL								R\$ 5.335,25	R\$ 6.486,59	
2. CONCRETO ARMADO										
2.1 Serviços Preliminares										
2.1.1	SINAPI - 44621	98524	-	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	295,96	R\$ 2,88	R\$ 3,50	R\$ 852,36	R\$ 1.036,31
2.1.2	SINAPI - 44621	99059	-	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	67,50	R\$ 66,59	R\$ 80,96	R\$ 4.494,83	R\$ 5.464,81
SUB-TOTAL								R\$ 5.347,19	R\$ 6.501,11	
2.2 Infraestrutura										
2.2.1	SINAPI - 44621	93358	-	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	39,05	R\$ 71,28	R\$ 86,66	R\$ 2.783,48	R\$ 3.384,16
2.2.2	SINAPI - 44621	93358	-	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,00	R\$ 71,28	R\$ 86,66	R\$ 285,12	R\$ 346,65
2.2.3	SINAPI - 44621	100576	-	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	130,18	R\$ 2,04	R\$ 2,48	R\$ 265,57	R\$ 322,88
2.2.4	SINAPI - 44621	100576	-	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4,00	R\$ 2,04	R\$ 2,48	R\$ 8,16	R\$ 9,92
2.2.5	SINAPI - 44621	96617	-	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	130,18	R\$ 17,02	R\$ 20,69	R\$ 2.215,66	R\$ 2.693,80
2.2.6	SINAPI - 44621	96617	-	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	4,00	R\$ 17,02	R\$ 20,69	R\$ 68,08	R\$ 82,77
2.2.7	SINAPI - 44621	92882	-	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,00	R\$ 13,44	R\$ 16,34	R\$ 860,16	R\$ 1.045,78
2.2.8	SINAPI - 44621	92883	-	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,00	R\$ 12,52	R\$ 15,22	R\$ 125,20	R\$ 152,22
2.2.9	SINAPI - 44621	92885	-	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	183,00	R\$ 12,22	R\$ 14,86	R\$ 2.236,26	R\$ 2.718,84
2.2.10	SINAPI - 44621	92884	-	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2170,00	R\$ 12,82	R\$ 15,59	R\$ 27.819,40	R\$ 33.822,83
2.2.11	SINAPI - 44621	92886	-	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	189,00	R\$ 11,76	R\$ 14,30	R\$ 2.222,64	R\$ 2.702,29
2.2.12	SINAPI - 44621	96558	-	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	23,34	R\$ 587,09	R\$ 713,78	R\$ 13.702,68	R\$ 16.659,72
2.2.13	SINAPI - 44621	96535	-	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	76,96	R\$ 169,45	R\$ 206,02	R\$ 13.040,87	R\$ 15.855,09
SUB-TOTAL								R\$ 65.633,29	R\$ 79.796,95	
2.3 Superestrutura										
2.3.1	SINAPI - 44621	92882	-	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	883,00	R\$ 13,44	R\$ 16,34	R\$ 11.867,52	R\$ 14.428,53
2.3.2	SINAPI - 44621	92883	-	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	514,00	R\$ 12,52	R\$ 15,22	R\$ 6.435,28	R\$ 7.824,01
2.3.3	SINAPI - 44621	92884	-	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	996,00	R\$ 12,82	R\$ 15,59	R\$ 12.768,72	R\$ 15.524,21
2.3.4	SINAPI - 44621	92885	-	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	600,00	R\$ 12,22	R\$ 14,86	R\$ 7.332,00	R\$ 8.914,25
2.3.5	SINAPI - 44621	92886	-	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	414,00	R\$ 11,76	R\$ 14,30	R\$ 4.868,64	R\$ 5.919,29
2.3.6	SINAPI - 44621	94966	-	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	31,38	R\$ 445,83	R\$ 542,04	R\$ 13.990,15	R\$ 17.009,22
2.3.7	SINAPI - 44621	92263	-	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	302,00	R\$ 170,65	R\$ 207,48	R\$ 51.536,30	R\$ 62.657,83
SUB-TOTAL								R\$ 108.798,61	R\$ 132.277,34	
2.4 Paredes e Painéis										
2.4.1	SINAPI - 44621	89471	-	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	200,00	R\$ 79,76	R\$ 96,97	R\$ 15.952,00	R\$ 19.394,44
2.4.2	SINAPI - 44621	87905	-	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	462,00	R\$ 8,11	R\$ 9,86	R\$ 3.746,82	R\$ 4.555,38
2.4.3	SINAPI - 44621	87792	-	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	462,00	R\$ 34,90	R\$ 42,43	R\$ 16.123,80	R\$ 19.603,32
2.4.4	SINAPI - 44621	88489	-	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	462,00	R\$ 12,84	R\$ 15,61	R\$ 5.932,08	R\$ 7.212,22
2.4.5	SINAPI - 44621	88485	-	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	462,00	R\$ 2,82	R\$ 3,43	R\$ 1.302,84	R\$ 1.583,99
2.4.6	SETOP - 44562	ED-48332	-	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	M	168,40	R\$ 15,57	R\$ 18,93	R\$ 2.621,99	R\$ 3.187,81
SUB-TOTAL								R\$ 45.679,53	R\$ 55.537,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.935.206/0001-06
E-MAIL: gabinete@saojoaodamata.mg.gov.br
Telefone: (35)3455-1122

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI 21,58%	TOTAL SEM BDI	TOTAL + BDI 21,58%
2.5 Drenagem									
2.5.1	SINAPI - 44621	102722	-						
			DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	228,00	R\$ 47,38	R\$ 57,60	R\$ 10.802,64	R\$ 13.133,85
SUB-TOTAL								R\$ 10.802,64	R\$ 13.133,85
2.6 Impermeabilização									
2.6.1	SINAPI - 44621	98557	-						
			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	28,79	R\$ 39,69	R\$ 48,26	R\$ 1.142,68	R\$ 1.389,26
2.6.2	SINAPI - 44621	98555	-						
			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	217,00	R\$ 23,23	R\$ 28,24	R\$ 5.040,91	R\$ 6.128,74
SUB-TOTAL								R\$ 6.183,59	R\$ 7.518,00
TOTAL								R\$ 242.444,84	R\$ 294.764,43
3. COBERTURAS									
3.1	SINAPI - 44621	92544	-						
			TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	5,50	R\$ 28,84	R\$ 35,06	R\$ 158,62	R\$ 192,85
3.2	SINAPI - 44621	94207	-						
			TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECÓBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	5,50	R\$ 40,76	R\$ 49,56	R\$ 224,18	R\$ 272,56
3.3	SINAPI - 44621	94227	-						
			CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,00	R\$ 82,92	R\$ 100,81	R\$ 497,52	R\$ 604,88
3.4	SINAPI - 44621	94231	-						
			RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,00	R\$ 64,34	R\$ 78,22	R\$ 707,74	R\$ 860,47
TOTAL								R\$ 1.588,06	R\$ 1.930,76
4. RAMPAS									
4.1	SINAPI - 44621	97083	-						
			COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	80,28	R\$ 2,94	R\$ 3,57	R\$ 236,02	R\$ 286,96
4.2	SINAPI - 44621	97086	-						
			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	80,28	R\$ 139,02	R\$ 169,02	R\$ 11.160,53	R\$ 13.568,97
4.3	SINAPI - 44621	103675	-						
			CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	10,59	R\$ 559,27	R\$ 679,96	R\$ 5.922,67	R\$ 7.200,78
4.4	SINAPI - 44621	99857	-						
			CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	77,16	R\$ 95,04	R\$ 115,55	R\$ 7.333,29	R\$ 8.915,81
4.5	SINAPI - 44621	87632	-						
			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	80,28	R\$ 38,17	R\$ 46,41	R\$ 3.064,29	R\$ 3.725,56
4.6	SINAPI - 44621	92882	-						
			ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200,00	R\$ 13,44	R\$ 16,34	R\$ 2.688,00	R\$ 3.268,07
4.7	SETOP - 44562	ED-50792	-						
			GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS	M	28,40	R\$ 315,31	R\$ 383,35	R\$ 8.954,80	R\$ 10.887,25
TOTAL								R\$ 39.359,60	R\$ 47.853,40
5. ESCADAS									
5.1	SINAPI - 44621	102073	-						
			ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	2,50	R\$ 3.434,83	R\$ 4.176,07	R\$ 8.587,08	R\$ 10.440,17
5.2	SINAPI - 44621	97084	-						
			COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	442,00	R\$ 0,61	R\$ 0,74	R\$ 269,62	R\$ 327,80
5.3	SINAPI - 44621	99857	-						
			CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	14,68	R\$ 95,04	R\$ 115,55	R\$ 1.395,19	R\$ 1.696,27
5.4	SINAPI - 44621	87622	-						
			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	10,96	R\$ 29,69	R\$ 36,10	R\$ 325,40	R\$ 395,62
5.5	SETOP - 44562	ED-50792	-						
			GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS	M	7,34	R\$ 315,31	R\$ 383,35	R\$ 2.314,38	R\$ 2.813,82
TOTAL								R\$ 12.891,66	R\$ 15.673,68
6. PAVIMENTO									
6.1 Piso Intertravado									
6.1.1	SINAPI - 44621	100576	-						
			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	463,90	R\$ 2,04	R\$ 2,48	R\$ 946,36	R\$ 1.150,58
6.1.2	SETOP - 44562	ED-9837	-						
			APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	m3	27,83	R\$ 153,06	R\$ 186,09	R\$ 4.259,66	R\$ 5.178,89
6.1.3	SINAPI - 44621	92396	-						
			EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	463,90	R\$ 65,11	R\$ 79,16	R\$ 30.204,53	R\$ 36.722,67
6.1.4	SINAPI - 44621	94273	-						
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	28,00	R\$ 58,91	R\$ 71,62	R\$ 1.649,48	R\$ 2.005,44
SUB-TOTAL								R\$ 37.060,02	R\$ 45.057,58
6.2 Piso Cerâmico									
6.2.1	SINAPI - 44621	87620	-						
			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	10,12	R\$ 26,70	R\$ 32,46	R\$ 270,20	R\$ 328,51
6.2.2	SINAPI - 44621	87256	-						
			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	4,62	R\$ 100,11	R\$ 121,71	R\$ 462,51	R\$ 562,32
6.2.3	SINAPI - 44621	88650	-						
			RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	8,60	R\$ 16,48	R\$ 20,04	R\$ 141,73	R\$ 172,31
SUB-TOTAL								R\$ 874,44	R\$ 1.063,14
TOTAL								R\$ 37.934,47	R\$ 46.120,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 17.935.206/0001-06
E-MAIL: gabinete@saojoaodamata.mg.gov.br
Telefone: (35)3455-1122

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI 21,58%	TOTAL SEM BDI	TOTAL + BDI 21,58%	
7. ESQUADRIAS										
7.1	SINAPI - 44621	100701	-	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	6,72	R\$ 544,99	R\$ 662,60	R\$ 3.662,33	R\$ 4.452,66
7.2	SINAPI - 44621	100701	-	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,68	R\$ 544,99	R\$ 662,60	R\$ 915,58	R\$ 1.113,17
7.3	SINAPI - 44621	94562	-	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,10	R\$ 779,09	R\$ 947,22	R\$ 857,00	R\$ 1.041,94
7.4	SINAPI - 44621	102161	-	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	1,10	R\$ 231,37	R\$ 281,30	R\$ 254,51	R\$ 309,43
7.5	SINAPI - 44621	100757	-	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	9,50	R\$ 45,22	R\$ 54,98	R\$ 429,59	R\$ 522,30
7.6	SINAPI - 44621	98689	-	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,60	R\$ 71,25	R\$ 86,63	R\$ 256,50	R\$ 311,85
7.7	SINAPI - 44621	101965	-	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,20	R\$ 89,74	R\$ 109,11	R\$ 107,69	R\$ 130,93
TOTAL								R\$ 6.483,20	R\$ 7.882,27	
8. INSTALACOES HIDRAULICAS										
8.1	SINAPI - 44621	89957	-	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 140,11	R\$ 170,35	R\$ 420,33	R\$ 511,04
8.2	SINAPI - 44621	89970	-	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 51,69	R\$ 62,84	R\$ 155,07	R\$ 188,53
TOTAL								R\$ 575,40	R\$ 699,57	
9. INSTALACOES ELETRICAS										
9.1	SINAPI - 44621	93145	-	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	R\$ 210,06	R\$ 255,39	R\$ 210,06	R\$ 255,39
9.2	SINAPI - 44621	93145	-	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 210,06	R\$ 255,39	R\$ 420,12	R\$ 510,78
TOTAL								R\$ 630,18	R\$ 766,17	
10. PAISAGISMO										
10.1	SINAPI - 44621	94263	-	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	329,66	R\$ 30,20	R\$ 36,72	R\$ 9.955,73	R\$ 12.104,18
TOTAL								R\$ 9.955,73	R\$ 12.104,18	
11. SERVIÇOS FINAIS										
11.1	SETOP - 44562	ED-50266	LIM-GER-005	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	409,17	R\$ 5,69	R\$ 6,92	R\$ 2.328,18	R\$ 2.830,60
TOTAL								R\$ 2.328,18	R\$ 2.830,60	
TOTAL GERAL:								R\$ 359.526,55	R\$ 437.112,38	

SÃO JOÃO DA MATA, 29 DE ABRIL DE 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº 17.935.206/0001-06

DECLARO, assim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la. “Planilha Orçamentária”.

São João da Mata, 29 de abril de 2022.

ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO
NOMOS STUDIO LTDA
CNPJ 43.995.412/0001-11
CAU MG: PJ51507-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GABRIEL DO NASCIMENTO XAVIER
ARQUITETO E URBANISTA
CAU MG: A246577-9

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA MATA - MG
CNPJ: 17.935.206/0001-06

PREFEITO MUNICIPAL
ROSEMIRO MUNIZ
CPF: 050.947.326-17